

SUMÁRIO

07.00.00.00 - OBRAS DE CONTENÇÃO

07.01.00.00 - ENSECADEIRAS

07.02.00.00 - GABIÕES

07.03.00.00 - ENROCAMENTO

07.00.00.00 - OBRAS DE CONTENÇÃO

GENERALIDADES

As obras de contenção serão executadas sempre que previstas em projeto ou a critério da FISCALIZAÇÃO, utilizando-se o tipo mais adequado às necessidades de cada obra.

O plano para desvio e controle das águas durante a execução das obras, será apresentado pela CONTRATADA para ser estudado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, o que não isenta a CONTRATADA da responsabilidade exclusiva e total dos serviços.

Todas as instalações deverão ter capacidade suficiente para manter as áreas de construção isentas de água de qualquer origem.

07.01.00.00 - ENSECADREIRAS

As ensecadeiras deverão ser impermeáveis e estáveis de acordo com o projeto e/ou as especificações da obra e exigências da FISCALIZAÇÃO.

Quando possível e desde que aprovado pela FISCALIZAÇÃO, a construção de ensecadeiras deverá ser concomitante com as escavações das áreas das estruturas, para aproveitamento dos materiais provenientes das obras.

A CONTRATADA é a única responsável pela instalação, conservação, manutenção, esgotamento e garantia das ensecadeiras.

Após o término dos serviços, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá providenciar o desmonte, remoção e depósito do material de forma completa.

07.02.00.00 - GABIÕES

Deverão obedecer o projeto e/ou às especificações da obra, bem como às exigências da FISCALIZAÇÃO.

O enchimento das gaiolas será por camadas, e as pedras a serem utilizadas serão de alta resistência não podendo conter areia, terra,

pedregulhos miúdos, nem qualquer material com dimensões inferiores à da malha.

O enchimento será acompanhado do atirantamento entre as paredes opostas, de forma a manter o nivelamento, alinhamento e a estabilidade, assim como evitar a deformação destas e o reforço dos cantos.

Cada camada será lançada após a liberação, pela FISCALIZAÇÃO, da camada subjacente.

Para gabiões de lastro, deverão ser previstos tirantes verticais, colocados entre as faces e as tampas dos gabiões.

As telas de arame de aço, deverão atender as especificações do projeto.

07.03.00.00 - ENROCAMENTO

Quando for necessária a proteção das margens e leitos dos rios, lagos ou taludes, sujeitos à erosão, deverá ser efetuado o respectivo enrocamento de acordo com o projeto e/ou as especificações da obra e as exigências da FISCALIZAÇÃO.

As pedras a serem utilizadas serão de alta resistência, livres de argila, resíduos vegetais ou outras impurezas, não podendo ter forma laminar; e terão dimensão entre 20 e 40 cm. Eventualmente, poderão ser de menor tamanho, desde que sejam utilizadas para preencher vazios.

Cada camada será lançada após a liberação, pela FISCALIZAÇÃO, da camada subjacente.

Quando houver rejuntamento, este será executado com argamassa de traço 1:4; devendo ainda quando necessário, serem previstos drenos.

REGULAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E MEDIÇÕES

GRUPO	:07	OBRAS DE CONTENÇÃO
SUBGRUPO	:02	GABIÕES
ITEM	:00	

código	discriminação	unidade
07.02.00.10	Enchimento com pedra-de-mão de gabiões tipo colchão	m3
07.02.00.20	Enchimento com pedra-de-mão de gabiões tipo caixa	m3

Compreende:	Fornecimento de todos os insumos e equipamentos postos na obra (incluindo encargos sociais), necessários e suficientes à plena execução dos serviços.
Medição:	Pelo volume executado (m3).
Observações:	

REGULAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E MEDIÇÕES

GRUPO	:07	OBRAS DE CONTENÇÃO
SUBGRUPO	:03	ENROCAMENTO
ITEM	:00	

código	discriminação	unidade
07.03.00.10	Enrocamento com pedra-de-mão lançada	m3
07.03.00.20	Enrocamento com pedra-de-mão arrumada	m3

Compreende:	Fornecimento de todos os insumos e equipamentos postos na obra (incluindo encargos sociais), necessários e suficientes à plena execução dos serviços.
Medição:	Pelo volume executado (m3).
Observações:	