11 municípios das regiões Fronteira Oeste, Missões, Noroeste e Campanha recebem obras e ações da Corsan nesta semana

Programação reúne 77 frentes de trabalho, com ampliação das redes de esgoto, melhorias nos sistemas de água, reforço operacional e ações de educação ambiental.

A partir de segunda-feira, 26, a Corsan mobiliza equipes em municípios das regiões Fronteira Oeste, Missões, Noroeste e Campanha para ampliar o acesso ao saneamento e melhorar a segurança e a eficiência dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A programação inclui implantação de redes coletoras, execução de coletores-tronco, recomposição de pavimentos, melhorias em equipamentos de captação e bombeamento e atividades de educação ambiental e relacionamento com a comunidade. As ações estão previstas em Alegrete, Dom Pedrito, São Borja, Santo Ângelo, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga, Rosário do Sul, Quaraí, Três Passos, Giruá e Barra do Quaraí.

Em **Alegrete**, os trabalhos de esgotamento sanitário contemplam o bairro Capão do Angico, com execução de coletor-tronco na Avenida Ibicuí, no encontro com a Rua Gentil F. Carlesso, e intervenção na Rua Jacarandá, entre a Rua dos Gladíolos e a Avenida Tiaraju. O município também recebe manutenção em dois poços, com desmontagem dos equipamentos para filmagem e inspeção interna, posterior remontagem, instalação de tubos de nível e substituição de tubulações de recalque. As melhorias receberam investimento de R$ 39 mil e beneficiam aproximadamente 7,9 mil economias.

A cidade de **Dom Pedrito** concentra o maior conjunto de intervenções em vias nesta programação, com implantação de redes coletoras e ramais de esgoto em trechos dos bairros Centro, São Gregório, Santa Terezinha e Dr. Moacyr Dias. As frentes incluem ruas como Andrade Neves, Duque de Caxias, Dr. Trilha de Lemos, Brigadeiro Camilo Mércio, Conde de Porto Alegre, Torquato Severo, Pedro Cesarine, da Liberdade, 21 de Setembro, 14 de Julho, Princesa Isabel, José Bonifácio e Alan Kardec, além de travessas e becos da região.

Em **São Borja**, as intervenções de saneamento estão previstas nos bairros Tiro, Itacherê, Passo e Várzea. A programação contempla a Rua João Dallaporta, a Travessa Osvaldo Gerhardt, a Avenida Coronel Tristão de Araújo Nóbrega, a Rua Pedro Américo e a Rua Venâncio Aires. Na Estação de Tratamento de Água (ETA), a Companhia também prevê concluir a instalação de um sistema automatizado de dosagem de polímero. A tecnologia permite controlar a aplicação do produto utilizado no tratamento, contribuindo para remover impurezas e manter maior estabilidade do processo quando a água captada no Rio Uruguai apresenta alterações, como pode ocorrer em períodos de chuva intensa.

Já em **Santo Ângelo**, as frentes de implantação de redes coletoras e ramais de esgoto se concentram no bairro Schirmer, em seis trechos da Avenida Getúlio Vargas, da Rua 15 de Novembro, da Rua Antunes Ribas, da Rua Padre Anchieta, da Rua Osvaldo Nunes da Silva e da Avenida Salgado Filho. O município também recebe ações de relacionamento com a comunidade. Na terça-feira, 27, o Programa Saúde Nota 10 será realizado na Escola Miguel Boiaski, nos turnos da manhã e da tarde. Na sexta-feira, 30, estão previstos dois plantões

socioambientais do Programa Afluentes, um na Avenida Getúlio Vargas e outro no bairro Pascotini.

A Companhia também informa melhorias no abastecimento de água. A ampliação da área atendida pelo reservatório de 100 metros cúbicos do Loteamento Missioneiro, a setorização do bairro Indubras e a incorporação do bairro Antero Rosa ao sistema receberam investimento de R$ 15 mil e beneficiam cerca de 980 economias.

Outra intervenção, com investimento de R$ 600 mil, prevê a instalação de um reservatório de 100 metros cúbicos em aço inox no bairro João Goulart, para reforçar a segurança hídrica dos bairros João Goulart, Colmeia, Santa Clara e Alcebíades, alcançando aproximadamente 1,8 mil economias. Na área de esgotamento sanitário, a substituição do grupo motobomba submersível da Estação de Bombeamento de Esgoto Argentina, que recebeu investimento de R$ 15 mil e beneficia cerca de 200 economias, contribuindo para a continuidade do bombeamento e a prevenção de extravasamentos.

Em **Santa Rosa**, os serviços de implantação de redes coletoras e ramais de esgoto abrangem duas frentes no bairro Pereira: a Rua Hector Motta, entre a Travessa Havaí e a Rua São Jorge, e a Travessa José Kurylo, entre a Rua Hector Motta e a Rua Tiradentes. A programação de relacionamento com a comunidade inclui o Programa Saúde Nota 10 na EMEF Pedro Speroni, na quarta-feira, 28, e na EMEI Olhar de Criança Infantil, na quinta-feira, 29, com apresentações nos turnos da manhã e da tarde. As ações aproximam os estudantes de temas relacionados ao saneamento, à saúde e à preservação ambiental.

No município de **São Luiz Gonzaga**, as melhorias operacionais incluem a instalação de uma válvula redutora de pressão (VRP), com investimento de R$ 36.978, beneficiando aproximadamente 3.344 economias. O município também recebe adequações no Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), com investimento superior a R$ 7 mil, para reforçar a proteção da estrutura e das instalações elétricas. A intervenção beneficia cerca de 12 mil economias.

Já em **Rosário do Sul** as intervenções ocorrem em diferentes bairros. No Nossa Senhora do Rosário, os trabalhos estão previstos na Rua Liberdade, entre as ruas Amaro Souto e Ademar de Barros. No bairro Artidor Ortiz, haverá serviços nas ruas Venezuela, Livramento e Carlos Gomes. No Centro, a intervenção contempla a Rua 13 de Maio. Já no bairro Vila Nova, as frentes abrangem as ruas das Flores, Maranhão, Sergipe, Recife, Bahia, Tiradentes, Almirante Tamandaré e Manaus. Na estrutura de captação de água bruta do Rio Ibicuí, foram instaladas duas válvulas de pé com crivo, além de uma válvula elétrica no barrilete do primeiro recalque. O conjunto de melhorias recebe investimento aproximado de R$ 75 mil.

Em **Quaraí**, as ações de saneamento incluem quatro trechos no bairro Vila do Jockey: Avenida Raul Pilla, entre a Rua Hermes Brum Saldanha e a Avenida Ayrton Senna; Avenida Ayrton Senna, entre a Avenida Raul Pilla e a Rua Wandir Rodrigues de Freitas; Rua Wandir Rodrigues de Freitas, entre a Avenida Ayrton Senna e a Rua Ernesto Arrial; e Rua Ernesto Arrial, entre a Rua Acácio Melo e a Rua Décio Rodrigues da Silva. O município também recebe medidas de redução de perdas de água, com adequações para facilitar a manutenção de uma válvula redutora de pressão na Avenida Artigas, instalação de registro na Rua Félix

da Cunha, esquina com a Rua Baltazar Brum, e instalação de ponto de aferição de pressão no encontro das ruas Ascanio Tubino e Osmar da Silveira. As medidas buscam melhorar a setorização, acompanhar as vazões e reduzir rompimentos provocados por oscilações de pressão. O sistema beneficia cerca de 9,2 mil economias.

Em **Três Passos**, a Corsan executa a concretagem da base do reservatório Padre Gonzales. O investimento na base é de R$ 145.777,50, e a estrutura deve beneficiar aproximadamente 1,2 mil economias. O reservatório está em fabricação, com transporte e instalação previstos para a segunda quinzena de novembro. O equipamento representa um investimento adicional de R$ 142.760.

A programação de educação ambiental começa na segunda-feira, 26, em **Giruá**, com o Programa Saúde Nota 10 na EEEF Otávio Bos e apresentações nos turnos da manhã e da tarde.

Por fim, em **Barra do Quaraí**, os serviços de implantação de redes coletoras e ramais de esgoto estão previstos no Centro, na Rua Monteiro Lobato, entre as ruas Quaraí e Pedro Luis da Rosa.

Para o gerente de Relações Institucionais da Corsan, **Ary Figueiredo**, a programação combina planejamento operacional e atenção às necessidades de cada município. “Estamos trabalhando de forma integrada para melhorar os sistemas de água e esgoto, reforçar a confiabilidade dos equipamentos e ampliar o acesso ao saneamento. Ao mesmo tempo, as ações nas escolas e os plantões socioambientais ajudam a manter o diálogo com as comunidades. É uma atuação que une eficiência, escuta e responsabilidade para melhorar os serviços, levar mais saúde e contribuir para o desenvolvimento das cidades”, afirma.

A Corsan reforça que o cronograma pode ser ajustado conforme as condições climáticas e as necessidades operacionais. Durante os trabalhos, poderão ocorrer movimentação de máquinas e alterações temporárias no trânsito. Motoristas e pedestres devem respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes.

Até 2033, a Companhia prevê investir R$ 15 bilhões para expandir e modernizar os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos 317 municípios atendidos, e passou a instalar cerca de 40 quilômetros de novas redes a cada 15 dias, enquanto os investimentos anuais avançaram de aproximadamente R$ 400 milhões para R$ 1,5 bilhão.

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE OBRAS E AÇÕES (DE 26 A 31 DE OUTUBRO)

DOM PEDRITO
Implantação de redes coletoras e ramais de esgotamento sanitário
Quando: Durante a semana
Local: Centro, Rua Andrade Neves, entre a Rua Alan Kardec e a Rua Conde de Porto Alegre; Rua Duque de Caxias, entre a Rua Alan Kardec e a Rua Torquato Severo; Rua Dr. Trilha de Lemos, entre a Rua 30 de Outubro e a Avenida Rio Branco; Rua Brigadeiro Camilo Mércio, entre a Rua Alan Kardec e a Avenida Rui Barbosa; Rua Conde de Porto Alegre, entre a Rua Andrade Neves e a Rua 21 de Abril; Rua Torquato Severo, entre a Rua Duque de Caxias e a

Rua 21 de Abril; Avenida Rui Barbosa, entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Brigadeiro Camilo Mércio. Bairros São Gregório e Santa Terezinha, Rua 21 de Abril, entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Oscar C. da Fontoura. Bairro Santa Terezinha, Rua Pedro Cesarine, entre a Rua Coronel Urbano e a Rua Alan Kardec; Rua da Liberdade, entre a Rua Pedro Cesarine e a Rua Marcílio Dias e entre o início da via e a Avenida Rui Barbosa; Rua Coronel Jacinto Pereira, entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Rui Barbosa; becos sem nome, entre o início dos trechos e a Avenida Rui Barbosa e a Rua Alan Kardec; Rua 21 de Setembro, entre a Avenida Rui Barbosa e a sanga; Rua 14 de Julho, entre a Avenida Rui Barbosa e a sanga; Rua Princesa Isabel, entre a Avenida Rui Barbosa e a sanga; Rua Coronel Longuinho, entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Alan Kardec; Rua José Bonifácio, entre a Rua Coronel Jacinto Pereira e a Rua Pedro Cesarine; Rua do Sossego, entre o início da via e a Rua da Liberdade; Rua Marcílio Dias, entre a Rua da Liberdade e a Rua Pedro Cesarine; Avenida Rui Barbosa, entre a Rua 21 de Setembro e a Rua Pedro Cesarine; Rua Torquato Severo, entre a Rua 21 de Abril e a Rua Pedro Cesarine; Rua Conde de Porto Alegre, entre a Rua 21 de Abril e a Rua Pedro Cesarine; Rua Alan Kardec, entre a Rua Borges de Medeiros e a Rua Pedro Cesarine, para execução de coletor-tronco. Bairro Dr. Moacyr Dias, Avenida Vereador Antenor C. Madruga, entre a Rua Pedro Cesarine e a última casa da avenida; Rua São Luiz, entre a Avenida Vereador Antenor C. Madruga e a Rua Coronel Jacinto Pereira; Rua Moacyr Dias, entre a Avenida Vereador Antenor C. Madruga e o final da via; Travessa Valmir Péres, entre a Avenida Vereador Antenor C. Madruga e o final da travessa; Rua Juraci Rodrigues, entre o início da via e a Rua Gervásio D. S. Jardim; Travessa Antônio Ramalho, entre o início da via e a Rua Gervásio D. S. Jardim; Travessa Solange Góes, entre o início da via e a Travessa B; Rua Francisco F. Neto, entre o início e o final da via; Rua Demétrio X. Barbiere, entre o início e o final da via; Rua Coronel Boa Ventura C. Freire, entre o início da via e a Avenida Vereador Antenor C. Madruga e entre a Rua Demétrio X. Barbiere e a avenida; Rua Arrue, entre a Travessa Antônio Ramalho e a Rua Juraci Rodrigues; Travessa B, entre a Travessa Solange Góes e a Travessa Antônio Ramalho; Rua Gervásio D. S. Jardim, entre a Rua Juraci Rodrigues e a Avenida Vereador Antenor C. Madruga; rua sem nome, entre a Rua Francisco F. Neto e a Rua Demétrio X. Barbiere.

ALEGRETE

Implantação de redes coletoras de esgoto e execução de coletor-tronco
Quando: Durante a semana
Local: Bairro Capão do Angico, Avenida Ibicuí, encontro com a Rua Gentil F. Carlesso; Rua Jacarandá, entre a Rua dos Gladíolos e a Avenida Tiaraju.

SÃO BORJA
Implantação de redes coletoras e ramais de esgotamento sanitário
Quando: Durante a semana
Local: Bairro Tiro, Rua João Dallaporta, entre a Rua João José de Oliveira Freitas e o trecho sem saída; bairro Itacherê, Travessa Osvaldo Gerhardt, entre a Rua General João Manoel e a Travessa Venezuela; bairro Passo, Avenida Coronel Tristão de Araújo Nóbrega, entre a Rua Itajaí e a Rua Saldanha Marinho, e Rua Pedro Américo, entre a Rua Floriano Peixoto e a Avenida Coronel Tristão de Araújo Nóbrega; bairro Várzea, Rua Venâncio Aires, entre a Rua Borges do Canto e a Rua Arthur Oscar.

SÃO BORJA

Conclusão da instalação de sistema automatizado de dosagem de polímero na ETA
Quando: Durante a semana
Local: Estação de Tratamento de Água de São Borja.

SANTO ÂNGELO
Implantação de redes coletoras e ramais de esgotamento sanitário
Quando: Durante a semana
Local: Bairro Schirmer, Avenida Getúlio Vargas, entre a Travessa Honório Lemos e a Avenida Salgado Filho; Rua 15 de Novembro, entre a Rua Padre Manoel da Nóbrega e a Rua Padre Anchieta; Rua Antunes Ribas, entre a Rua José Pascotini e a Avenida Salgado Filho; Rua Padre Anchieta, entre a Rua 15 de Novembro e a Rua Marquês do Herval; Rua Osvaldo Nunes da Silva, entre a Rua 15 de Novembro e a Rua Marquês do Herval; Avenida Salgado Filho, entre a Rua 15 de Novembro e a Avenida Getúlio Vargas.

SANTO ÂNGELO
Programa Saúde Nota 10
Quando: Terça-feira, 27, nos turnos da manhã e da tarde
Local: Escola Miguel Boiaski.

SANTO ÂNGELO
Programa Afluentes — plantão socioambiental
Quando: Sexta-feira, 30
Local: Avenida Getúlio Vargas.

SANTO ÂNGELO
Programa Afluentes — plantão socioambiental
Quando: Sexta-feira, 30
Local: Bairro Pascotini.

SANTA ROSA
Implantação de redes coletoras e ramais de esgotamento sanitário
Quando: Durante a semana
Local: Bairro Pereira, Rua Hector Motta, entre a Travessa Havaí e a Rua São Jorge; Travessa José Kurylo, entre a Rua Hector Motta e a Rua Tiradentes.

SANTA ROSA
Programa Saúde Nota 10
Quando: Quarta-feira, 28, nos turnos da manhã e da tarde
Local: EMEF Pedro Speroni.

SANTA ROSA
Programa Saúde Nota 10
Quando: Quinta-feira, 29, nos turnos da manhã e da tarde
Local: EMEI Olhar de Criança Infantil.

ROSÁRIO DO SUL
Implantação de redes coletoras e ramais de esgotamento sanitário
Quando: Durante a semana

Local: Bairro Nossa Senhora do Rosário, Rua Liberdade, entre a Rua Amaro Souto e a Rua Ademar de Barros; bairro Artidor Ortiz, Rua Venezuela, entre a Rua Fernando Chagas e a Rua Francisco Neto; Rua Livramento, entre a Rua Amaro Souto e a Rua Helena Nunes; Rua Carlos Gomes, entre a Rua Venezuela e a Rua Mem de Sá; Centro, Rua 13 de Maio, entre a Rua Bento Martins e a Rua Barão do Rio Branco; bairro Vila Nova, Rua das Flores, entre a Rua Ceará e a Rua Almirante Tamandaré; Rua Maranhão, entre a Rua das Flores e o beco sem saída; Rua Sergipe e Rua Recife, em trechos separados pela Rua das Flores; Rua Bahia, em trecho separado pela Rua das Flores; Rua Tiradentes, entre a Rua das Flores e a Rua General Canabarro; Rua Almirante Tamandaré, entre a Rua Alberto Pasqualini e a Rua General Canabarro; Rua Manaus, entre a Rua Alberto Pasqualini e a Rua das Flores.

QUARAÍ
Implantação de redes coletoras e ramais de esgotamento sanitário
Quando: Durante a semana
Local: Bairro Vila do Jockey, Avenida Raul Pilla, entre a Rua Hermes Brum Saldanha e a Avenida Ayrton Senna; Avenida Ayrton Senna, entre a Avenida Raul Pilla e a Rua Wandir Rodrigues de Freitas; Rua Wandir Rodrigues de Freitas, entre a Avenida Ayrton Senna e a Rua Ernesto Arrial; Rua Ernesto Arrial, entre a Rua Acácio Melo e a Rua Décio Rodrigues da Silva.

BARRA DO QUARAÍ
Implantação de redes coletoras e ramais de esgotamento sanitário
Quando: Durante a semana
Local: Centro, Rua Monteiro Lobato, entre a Rua Quaraí e a Rua Pedro Luis da Rosa.

GIRUÁ
Programa Saúde Nota 10
Quando: Segunda-feira, 26, nos turnos da manhã e da tarde
Local: EEEF Otávio Bos.

SÃO LUIZ GONZAGA
Melhorias operacionais no sistema de abastecimento de água
Quando: Intervenções realizadas em outubro de 2026
Local: Instalação de válvula redutora de pressão e adequações no Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

TRÊS PASSOS
Concretagem da base do reservatório Padre Gonzales
Quando: Prevista para a próxima semana
Local: Base do reservatório Padre Gonzales. O equipamento está em fabricação, com transporte e instalação previstos para a segunda quinzena de novembro.

Para informações ou solicitações, os clientes podem utilizar os canais de atendimento da Corsan: aplicativo Corsan, Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), WhatsApp, ligação gratuita pelo 0800 646 6444 e videochamada (corsan.com.br).

Crédito das fotos: Divulgação/Corsan

Sonora em áudio: gerente de Relações Institucionais da Corsan, Ary Figueiredo